कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, एटा

पत्रांक 495 / J.J.M Etah 138 दिनांक 02/06/2022

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 95/छिहत्तर–1–2020–21 स्वजल/2021 टी०सी०–अ दिनांक 21 जनवरी 2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में जिलाधिकारी कार्यालय ज्ञाप संख्या 1003/जल जीवन मिशन/2020–21/126 दिनाक 06.04.2021 द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन गठन कर जिलाधिकारी महोदय को अध्यक्ष अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कासगंज को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

पेयजल एवम् स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के अनुरूप पाइप पेयजल योजना में आच्छादित करते हुये 55 LPCD सेवा स्तर मानक के अनुसार क्रियाशील नल संयोजन के माध्यम से माह–मार्च 2024 तक स्वच्छ जलपूर्ति सुनिश्चित किया जाना है। प्रेषित किया जाना है। उक्त कार्य हेतु चयनित फर्म द्वारा विरचित विस्तृत प्राक्कलनों को राज्य स्तरीय पेयजल एवम स्वच्छता मिशन को प्रेषित किया जाना है जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति एवम् प्राप्त विस्तृत प्राक्कलनों के अनुमोदन हेतु जिला पेयजल एवम स्वच्छता मिशन की आवश्यक बैठक दिनांक 03.06.2022 को समय 10:15AM बजे स्थान कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की अध्यक्षता में आहूत की जानी है। आप सभी से आग्रह है कि निर्धारित तिथि एवम समय पर बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। बैठक का ऐजेन्डा उक्त शासनादेश के अनुरूप होगा।

मुख्य विकास अधिकारी,
एटा

पृ०सं० एव दिनांक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय एटा।
2. उप जिलाधिकारी, तहसील एटा सदर/जलेसर/अलीगंज जनपद एटा।
3. जिला मुख्य चिकित्साधिकारी, एटा।
4. जिला विकास अधिकारी, एटा।
5. प्रभागीय वनाधिकारी एटा।
6. जिला पंचायती राज अधिकारी, एटा।
7. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड उ०प्र० जल निगम, एटा।
8. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कासगंज।
9. अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण खण्ड (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम, आगरा।
10. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (द्विवीय) एटा।
11. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा।
12. अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्सेस/सिचाई, एटा।
13. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर/माइनर इरीग्रशन एटा।
14. जिला कृषि अधिकारी एटा।
15. नाजिर सदर एटा।

मुख्य विकास अधिकारी,

पत्रांकः / / दिनांकः—

टिप्पणी एवं आदेश

मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी महोदय, एटा

विषयः जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इम्प्लीमेंटेशन एजेन्सी द्वारा विरचित डी0पी0आर0 के अनुमोदन हेतु जिला पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन की दिनांकः 03.06.2022 की आहुत बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि वर्ष 2024 तक जनपद एटा के उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चयनित ग्रामों में शुद्व पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मैसर्स पॉवर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जे0वी0 भूरथनम् कन्स्ट्रक्शन, हैदराबाद एवम् मैसर्स ऑयन एक्स्चेंज इंडिया लिमिटेड, नवी मुम्बई का चयन किया गया है। चयनित फर्मों द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों 372 नग के सापेक्ष फर्म मैसर्स पॉवर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जे0वी0 भूरथनम् कन्स्ट्रक्शन, हैदराबाद द्वारा जिसमें कि 337 नग अवंटित किया गया है एवं 35 नग मैसर्स ऑयन एक्स्चेंज इंडिया लिमिटेड, नवी मुम्बई को अवंटित किया गया है।

337 नग के सापेक्ष मैसर्स पॉवर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जे0वी0 भूरथनम् कन्स्ट्रक्शन, हैदराबाद की 231 नग डी0पी0आर0 में कुल 247 ग्राम पंचायतों सम्मिलित है तथा मैसर्स ऑयन एक्स्चेंज इंडिया लिमिटेड, नवी मुम्बई की 35 नग डी0पी0आर के सापेक्ष 17 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन एटा से स्वीकृत/सस्तुति की जा चुकी है अवशेष 90 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष 17 नग डी0पी0आर0 में कुल 20 ग्राम पंचायतों सम्मिलित फर्म मैसर्स पॉवर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जे0वी0 भूरथनम् कन्स्ट्रक्शन, हैदराबाद द्वारा उक्त बैठक में प्रस्तुत है।

इस प्रकार 17 नग डी0पी0आर0 में कुल 29 राजस्व ग्राम सम्मिलित है के अनुमोदन हेतु दिनांक 03.06.2022 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन एटा की बैठक आहुत की गई है जिसका कार्यवृत्त का आलेख पत्र दांयी तरफ संलग्न है।

कृप्या सहमति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।

(डी0के0सिंह)
अधिशासी अभियंता

3/6/2022

03/06/22

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद–एटा में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक 03–06–2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग–1 के शा0सं0 95/छिहत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0–अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्गत दिशा–निर्देशो के अनुरूप "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमो के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं0 2211/38–5–2010–20 स्वजल/2010 (टी0सी0–अ), दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित **"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"** समिति की बैठक दिनांक 03–06–2022 को आयोजित की गयी है जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1– जिलाधिकारी, एटा – अध्यक्ष।
2– मुख्य विकास अधिकारी, एटा – उपाध्यक्ष ।
3– जिला विकास अधिकारी, एटा – सदस्य।
4– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा – सदस्य।
5– जिला कृषि अधिकारी, एटा – सदस्य।
6– अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, कासगंज – सदस्य सचिव।
7– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, एटा – सदस्य।
8– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, एटा – सदस्य।
9– अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, एटा – सदस्य।
10– प्रतिनिधि मै0 पॉवर मैक प्रोजेक्ट्स–भूरथनम कंस्ट्रक्शन जे0वी0, हैदराबाद।
11– प्रतिनिधि मै0 ऑयन एक्स्चेंज, नवी मुम्बई।
12– प्रतिनिधि असर्फी ग्रामोद्योग संस्थान, ब्लॉक कॉलोनी छर्रा, अलीगढ़।
13– प्रतिनिधि मैसर्स स्टूडेण्ट रिलीफ सोसाइटी, जयपुर।

श्री डी.के.सिहं अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कासगंज द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा 337 नग नई ग्रामीण पेयजल योजनाओ के कियान्वयन हेतु फर्म मैसर्स पॉवर मैक प्रोजेक्ट – भूरथनम कंस्ट्रक्शन (जे0वी0) हैदराबाद एवम् 35 नग रेट्रोफिटिंग/गुणता प्रभावित ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कियान्वयन हेतु मैसर्स ऑयन एक्स्चेंज इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई को चयनित कर उपरोक्तानुसार ग्रामों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रो में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत फर्म द्वारा राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये निर्देशो के अनुपालन मे मैसर्स पॉवर मैक प्रोजेक्ट – भूरथनम कंस्ट्रक्शन (जे0वी0) हैदराबाद द्वारा 17 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 निगम (ग्रामीण), कासगंज को उपलब्ध कराई गईं। अधिशासी अभियन्ता द्वारा 17 नग डी0पी0आर0 की जांच कर उपयुक्त पाई गईं 14 नग डी0पी0आर0 को जिला पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक 03–06–2022 में प्रस्तुत किया गया एवं 03 नग डी.पी.आर. जो 5.00 करोड की लागत से

अधिक है, को मूल रूप में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेशित की जानी है। डी0पी0आर0 विरचन हेतु दिशानिर्देश के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है:–

1– Population Projection हेतु आधार वर्ष 2022, मध्य वर्ष 2037 और डिजाइन वर्ष 2052 रखा जाये। विभिन्न Mathematical एवं Graphical मॉडल्स के आधार पर सर्वोत्तम एवं उचित जनसंख्या का चयन किया जाये।

2– नलकूप और पम्पिंग प्लान्ट के डिजाइन मध्य वर्ष (15 वर्ष) की वाटर डिमान्ड पर किया जाये।

3– अवर जलाशय की क्षमता की गणना मध्य वर्ष (15 वर्ष) पर Draw off पैटर्न पर की जाये।

4– सामान्यतः सोलर आधारित योजनायें निर्मित की जाये, जिस हेतु पम्पिंग Hours 6.5 लिया जाये।

5– वितरण प्रणाली में न्यूनतम पाइप का व्यास 63 एम0एम0 रखा जाये एवं 200 एम0एम0 व्यास तक एच0डी0पी0इ0 पाइप एवं 200 एम0एम0 व्यास से अधिक हेतु डी0आई0 पाईप का प्रयोग किया जाये।

6– वितरण प्रणाली के डिजाइन हेतु न्यूनतम टर्मिनल प्रेशर 7.0 मी0 रखा जाये।

7– वाटर डिमान्ड की गणना हेतु 55 LPCD + 15% unaccounted water को लिया जाये।

8– ग्राम के प्रत्येक घर को गृह संयोजन दिया जाना है एवं प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर एक स्टैन्ड पोस्ट का प्रावधान किया जाये।

9– एक फायर हाइड्रेन्ट वाटर वर्क्स पर एवं एक फायर हाइड्रेन्ट प्रत्येक राजस्व ग्राम में दिया जाये।

10– पम्प हाउस का साइज 10 बी0एच0पी0 तक के पम्प हेतु 2.50 m X 3.0 m X 3.6 m एवं 12.5 बी0एच0पी0 से 40.0 बी0एच0पी0 तक के पम्प हेतु 3.0 m X 3.6 m X 3.6 m रखा जाये।

11– वाटर वर्क्स हेतु बाउन्ड्रीवाल की ऊचाई 1.20 मी0 रखी जाये एवं 3.6 मी0 चौडाई का मेन गेट एवं 1.20 मी0 चौडाई का विकेट गेट रखा जाये।

फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 में ली गई कार्यो की दरे SWSM द्वारा निर्गत दरो के आधार पर ली गई है। राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन द्वारा योजना हेतु Per Capita Cost जो की रु0 6000.00 निर्धारित की गई है, के आंकलन हेतु वर्क कॉस्ट, कन्टीजेन्सीज तथा जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गया है। बैठक में समिति के समक्ष अर्ह पाई गई 14 नग डी0पी0आर0 की प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष 2052 हेतु औसतन रु0 6000 से कम है। समस्त प्रस्तुत डी0पी0आर0 की SWSM तथा जल निगम द्वारा निर्गत की गई तकनीकी गाइड लाईन के अनुरूप सघनता से जाँच की गई एवं जॉच में पाई गई कमियो का निराकरण कराते हुए समस्त डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रस्तुत की गई है, प्रेशित समस्त डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

Sr. No.	Block	Name of Scheme	Total No. of RV	FHTC (House hold 2022)	Population Details (2052)	Estimated Cost incl Centage (Rs. in Lakh)	Per Capita cost Design Year 2052
1	AWAGARH	GADESARA	2	592	3762	414.5	5986
2	AWAGARH	PUNHERA	1	717	4374	442.06	5979

3	MARHERA	CHADHI RAFIPUR	1	802	5272	504.44	5202
4	MARHERA	DHIRMAI SAWA PANCH BISWA	2	347	2090	202.93	5993
5	NIDHAULIKA LAN	MUHIUDDINPUR	1	789	4463	463.98	5618
6	NIDHAULIKA LAN	KUNWAR CHANDRABHANPUR	2	950	5640	626.52	5840
7	NIDHAULIKA LAN	NAGLA FAKIR	2	362	2088	219.7	5998
8	NIDHAULIKA LAN	SAWANT KHERA	3	485	2671	293.87	5986
9	NIDHAULIKA LAN	BHADAIRA	1	388	2329	254.41	5523
10	NIDHAULIKA LAN	KHERA	2	911	5290	519.42	5957
11	SHITALPUR	SHAHPUR MI,SHAHPUR MILAWALI,LAWALI	1	320	1996	215.34	5867
12	SAKIT	SAWALPUR	3	700	4048	401.11	5193
13	SAKIT	MADHUPUR	2	437	2550	244.04	5854
14	JAITHRA	BHALAUL	2	410	2636	264.3	5672
15	JAITHRA	TATRAI	2	233	1700	177.81	5955
16	JAITHRA	SARAUTH PACHHAYAN	1	561	3613	362.45	5612
17	ALIGANJ	RAAI	1	420	2400	239.52	5414
SUB-TOTAL (LOT-11)			**29**	**9424**	**56922**	**5846.4**	**5744**

अतः प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एंव ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के आदेश सं0 1197/छियत्तर–1–2021–25सम/2019 दिनॉकः 21 मई 2021 के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा जांच उपरान्त उपयुक्त पाई गई 14 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है, सभी डी0पी0आर0 रु0 5.0 करोड़ से कम लागत की हैं। उल्लेखनीय है उप सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के पत्रांक 36/2021/1599/छिहत्तर–1–2021–25 सम/2019, दिनांकः 08.07.2021 के निर्देशानुसार जिला पेयजल एवम् स्वच्छता समिति द्वारा रु0 5.0 करोड़ तक लागत की डी0पी0आर0 का परीक्षण करके योजनाओं की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जानी है।

अतः जिला पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांकः 03–06–2022 में उक्त 14 नग डी0पी0आर0 की प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये 14 नग डी0पी0आर0 को अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन को प्रेशित करने का निर्णय लिया गया।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम
(ग्रामीण), कासगंज
(सदस्य सचिव)

3/6/2022

मुख्य विकास अधिकारी,
(उपाध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
एटा

3/6/22.

जिलाधिकारी
(अध्यक्ष)
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"
एटा

JJM

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, एटा की अध्यक्षता में गठित ''जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन'' (DWSM) समिति की दिनांक 03.06.2022 को प्रस्तावित बैठक हेतु

एजेण्डा नोट–

एजेण्डा बिन्दु सं0—01 (डी0पी0आर0 की प्रगति)

विस्तृत विवरण

जिला पेयजल एवम् स्वच्छता समिति की बैठक दिनॉक 07—04—2022 तक की बैठक में 248 नग नवीन पेयजल योजनाओं की डी.पी.आर. की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना के निर्माण हेतु चयनित फर्म मैसर्स पॉवर मैक प्रोजेक्ट — भूरथनम कंस्ट्रक्शन (जे0वी0) हैदराबाद द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कुल 17 नग डी0पी0आर0 विरचित कर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, एटा को उपलब्ध कराई गईं। अधिशासी अभियन्ता द्वारा 17 नग डी0पी0आर0 की जांच कर उपयुक्त पाईं गईं 14 नग डी0पी0आर0 जो 5.00 करोड की लागत से कम हैं एवं 03 नग डी.पी.आर. जो 5.00 करोड से अधिक है, को जिला पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक 03—06—2022 में प्रस्तुत किया गया।

उप सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के पत्रांक 36/2021/1599/छिहत्तर—1—2021—25 सम/2019, दिनांकः 08.07.2021 के द्वारा निर्देशित किया गया कि जिला पेयजल एवम् स्वच्छता समिति द्वारा रु0 5.00 करोड़ तक लागत की डी0पी0आर0 का परीक्षण करके योजनाओं की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

अतः जिला पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांकः 03—06—2022 में उक्त 17 नग डी0पी0आर0 को अनुमोदन प्रदान करते हुये रु0 5.00 करोड़ से कम लागत की 14 नग डी0पी0आर0 को "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति के द्वारा संस्तुति कर अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन को प्रेशित करने का निर्णय लिया गया एवं 03 नग डी.पी.आर. जो 5.00 करोड से अधिक लागत की होने के कारण मूल रूप में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेशित की जानी है।

कार्यालय जिलाधिकारी, एटा

पत्रांक 448 / J.J.M Etah / 140 दिनांकः 03.06.2022

सेवा में,

अधिशासी निदेशक
राज्य पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
6–राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

विशयः– **जल जीवन मिशन कार्यकम के अन्तर्गत जनपद एटा ग्रामीण पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 के प्रेषण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यकम के अन्तर्गत जिला पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन दिनांकः 03–06–2022 की बैठक में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कासगंज द्वारा जॉचोपरान्त उपलब्ध कराई गई 17 नग डी.पी.आर. का अनुमोदन उक्त बैठक में किया गया। अतः एटा जनपद में 29 राजस्व ग्रामों हेतु ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण के लिये 17 नग डी.पी.आर. जिसमें समस्त रू 5.00 करोड से कम लागत वाली 14 नग डी.पी.आर. है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक दिनॉक 03–06–2022 में अनुमोदन उपरान्त संस्तुति सहित निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है एवं 03 नग डी.पी.आर. जो रू 5.00 करोड से अधिक लागत वाली है, को मूल रूप में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित की जानी है। कृपया प्रेषित योजनाओं को राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में सम्मिलित करते हुये स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्नकः– 1. 14 नग डी0पी0आर0। (जो रू 5.00 करोड से कम लागत)।
2. 36 कॉलम की सूचना का फॉर्मेट।
3. 03 नग डी0पी0आर0 (जो रू 5.00 करोड से अधिक लागत)।

भवदीय

(अंकित कुमार अग्रवाल)
जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन,
एटा

पृ0सं0 / / उक्त दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नमानि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उ0प्र0 भासन, लखनऊ।
2. आयुक्त महोदय, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (आ0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
5. मुख्य विकास अधिकारी, जनपद एटा।
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कासगंज।
7. मैसर्स पॉवर मैक प्रोजेक्ट – भूरथनम कंस्ट्रक्शन (जे0वी0) हैदराबाद।

03/6/22

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन,
एटा

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद एटा के 17 ग्रामों में ग्रामीण पेयजल योजना के निर्माण कार्य हेतु विरचित की गई डी0पी0आर0 की स्वीकृति/संस्तुति हेतु दिनांक 03.06.2022 को प्रस्तावित बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति

क्र0	नाम	पदनाम	विभाग का नाम	मोबाइल नं0	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
1		DM.			[signature]
2	डा. ए. के. बाजपेयी	मु. वि. अ.			[signature]
3	D.K. Singh	EE, Jal Nigam	Jal Nigam	9719102408	[signature]
4	Khursheed Alam	JE UPJN (R)	UPJN (R)	7800444492	[signature]
5	Nishant Aggarwal	Sr. Engineer	Ion Exchange	9410768637	[signature]
6	Shashi Shekhar Dubey	A.E, SWSM	SWSM	8851477352	Shashi
7	चरन सिंह	D.L.R.E	राजकीय	9411237533	[signature]
8	M. Maruthi Kumar	GM	PMPL	9989263676	[signature]
9	Abdul Samar	Team leader	ISA	9761787370	[signature]
10	Vijay Pratap Singh	HR-Executive	PMPL	9720141887	[signature]
11					
12					
13					
14					
15					

OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER JAL NIGAM (RURAL), KASGANJ NODAL OFFICE, U.P - JAL JEEVAN MISSION, ETAH DISTRICT

ETAH DISTRICT - DETAILS OF DPR SUMMARY STATUS (LOT-11) APPROVED BY DWSM MEETING DATED 03.06.2022 UNDER JAL JEEVAN MISSION

Sr. No	Agency	District	Block	Revenue Villages	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of RV	Total No. of Habitations	FHTC (HOUSE HOLD 2022)	Population Details			Per Capita cost			Estimated Cost incl Centage (Rs. in Lakh)	Centage (Rs. In Lakh)	Estimated Cost incl Centage (Rs. in Lakh)	OHT (Nos.)	OHT Capacity (KL)	OHSR Cost (Lakhs)	Staging (m)	T.W. (No)	Pumping Plant (LPM)	Cost of T.W. (Lakhs)	Rising Main (M)	Rising Main Cost (Lakhs)	Dist. System Length	Dist. System Cost (Lakhs)	Road Cutting & Reinstatement Cost		Electrification Cost (Lakhs)	Staff Quarter Cost (Lakhs)	Chlorination and Pumping Unit (Lakhs)	Solar/ Electric
										Base Yr 2022	Middle Yr 2037	Design Yr 2052	Base Year (in Rs.)	Middle Year (in Rs)	Design Year (in Rs.)															Cost	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	POWER MECH	ETAH	AWAGARH	GADESARA	GADESARA	2	2	3	592	3762	4853	6261	9963	7723	5986	374.80	39.70	414.50	1	250	54.45	16	2	410	25.46	725	8.46	9326	116.99	46.42	39.67%	12.70	0	19.35	SOLAR
2	POWER MECH	ETAH	AWAGARH	PUNHERA	PUNHERA	1	1	4	717	4374	5407	6685	9139	7393	5979	399.72	42.34	442.06	1	275	58.99	18	2	450	25.46	725	8.46	12733	127.21	51.51	40.49%	12.70	0	19.53	SOLAR
3	POWER MECH	ETAH	MARHERA	CHADHI RAFIPUR	CHADHI RAFIPUR	1	1	4	802	5272	6824	8768	8652	6684	5202	456.13	48.31	504.44	1	350	67.03	16	2	570	26.28	725	8.46	11992	158.32	73.94	46.71%	12.70	9.50	19.31	SOLAR
4	POWER MECH	ETAH	MARHERA	DHIRMAI SAWA PANCH BISWA	DHIRMAI SAWA PANCH BISWA	1	2	5	347	2090	2529	3062	8780	7256	5993	183.49	19.44	202.93	1	125	32.17	14	1	420	12.33	25	0.48	9863	54.01	11.34	21%	6.35	0	10.14	SOLAR
5	POWER MECH	ETAH	NIDHAULIKALAN	MUHIUDDINPUR	MUHIUDDINPUR	1	1	5	789	4463	5773	7468	9400	7267	5618	419.53	44.45	463.98	1	275	51.78	14	2	480	24.66	725	8.46	12169	145.05	72.01	49.65%	12.70	9.5	19.31	SOLAR
6	POWER MECH	ETAH	NIDHAULIKALAN	KUNWAR CHANDRABHANPUR	KUNWAR CHANDRABHANPUR	2	2	7	950	5640	7397	9700	10044	7659	5840	566.50	60.02	626.52	1	375	75.18	18	2	620	12.70	725	12.18	20035	230.55	114.19	49%	12.70	9.5	19.64	SOLAR
7	POWER MECH	ETAH	NIDHAULIKALAN	NAGLA FAKIR	NAGLA FAKIR	1	2	6	362	2088	2634	3312	9514	7542	5998	198.66	21.04	219.70	1	125	30.64	12	1	450	12.33	25	0.48	5824	58.53	25.44	43.47%	6.35	9.5	10.14	SOLAR
8	POWER MECH	ETAH	NIDHAULIKALAN	SAWANT KHERA	SAWANT KHERA	1	3	5	485	2671	3448	4439	9949	7707	5986	265.72	28.15	293.87	1	175	37.33	16	1	600	13.14	25	0.48	11133	112.85	53.69	47.57%	6.35	0	10.27	SOLAR
9	POWER MECH	ETAH	NIDHAULIKALAN	BHADAIRA	BHADAIRA	1	1	2	388	2329	3136	4165	9877	7335	5523	230.04	24.37	254.41	1	150	32.41	12	1	530	13.14	25	0.48	7229	81.80	40.75	49.82%	6.35	9.5	10.14	SOLAR
10	POWER MECH	ETAH	NIDHAULIKALAN	KHERA	KHERA	1	2	7	911	5290	6442	7845	8878	7291	5957	469.67	49.75	519.42	1	325	57.30	18	2	540	26.28	725	8.46	15433	188.71	90.65	48.04%	12.70	0	19.31	SOLAR
11	POWER MECH	ETAH	SHITALPUR	SHAHPUR MILAWALI	SHAHPUR MILAWALI	1	1	3	320	1996	2568	3319	9755	7582	5867	194.71	20.63	215.34	1	125	30.64	12	1	440	12.33	25	0.48	6032	64.79	31.69	48.92%	6.00	0	10.14	SOLAR
12	POWER MECH	ETAH	SAKIT	SAWALPUR	SAWALPUR	2	3	3	700	4048	5317	6984	8960	6821	5193	362.07	39.04	401.11	1	250	54.45	16	2	450	25.61	725	8.46	6350	94.92	35.98	37.91%	6.35	0.00	10.14	SOLAR
13	POWER MECH	ETAH	SAKIT	MADHUPUR	MADHUPUR	1	2	2	437	2550	3150	3750	8609	6970	5854	219.54	24.50	244.04	1	150	38.03	18	1	540	13.54	25	0.48	7438.00	83.39	34.94	41.90%	6.35	0.00	10.27	SOLAR
14	POWER MECH	ETAH	JAITHRA	BHALAUL	BHALAUL	1	2	4	410	2636	3332	4213	9066	7172	5672	238.98	25.32	264.30	1	175	37.33	16	1	560	13.14	25	0.48	9655	93.75	46.84	49.96%	6.35	0	10.14	SOLAR
15	POWER MECH	ETAH	JAITHRA	TATRAI	TATRAI	1	2	2	233	1700	2200	2700	9458	7308	5955	160.78	17.03	177.81	1	125	30.64	12	1	400	12.33	25	0.48	3319	41.63	20.78	49.91%	6.35	0	10.05	SOLAR
16	POWER MECH	ETAH	JAITHRA	SARAUTH PACHHAYAN	SARAUTH PACHHAYAN	1	1	5	561	3613	4574	5840	9071	7165	5612	327.73	34.72	362.45	1	225	50.04	16	1	760	15.06	25	0.61	13862	135.49	67.60	49.89%	6.35	9.5	10.96	SOLAR
17	POWER MECH	ETAH	ALIGANJ	RAAI	RAAI	1	1	2	420	2400	3200	4000	9024	6768	5414	216.58	22.94	239.52	1	175	34.41	12	1	540	13.14	25	0.48	5650	68.71	34.11	49.64%	6.35	9.5	10.14	SOLAR
SUB TOTAL (LOT-11)						20	29	69	9424	56922	72784	92511	9302	7273	5744	5284.65	561.75	5846.40										168043							

अधिशासी अभियन्ता
(सदस्य सचिव)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
एटा

मुख्य विकास अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
एटा

3/6/22
जिलाधिकारी
(अध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
एटा