कार्यालय जिलाधिकारी, एटा

पत्रांक 571 / J.J.M. Etah / 169 / दिनांक: 01-07-2022

सेवा में,

अधिशासी निदेशक
राज्य पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
6–राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

विशय:– **जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद एटा ग्रामीण पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 के प्रेषण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन दिनांक: 01–07–2022 की बैठक में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कासगंज द्वारा जॉचोपरान्त उपलब्ध कराई गई 19 नग डी.पी.आर. का अनुमोदन उक्त बैठक में किया गया। अतः एटा जनपद में 35 राजस्व ग्रामों हेतु ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण के लिये 19 नग डी.पी.आर. जिसमें समस्त रू 5.00 करोड से कम लागत वाली 18 नग डी.पी.आर. है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक दिनॉक 01–07–2022 में अनुमोदन उपरान्त संस्तुति सहित निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है एवं 01 नग डी.पी.आर. जो रू 5.00 करोड से अधिक लागत वाली है, को मूल रूप में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित की जानी है। कृपया प्रेषित योजनाओं को राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में सम्मिलित करते हुये स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्नक:–
1. 18 नग डी0पी0आर0। (जो रू 5.00 करोड से कम लागत)।
2. 36 कॉलम की सूचना का फॉर्मेट।
3. 01 नग डी0पी0आर0 (जो रू 5.00 करोड से अधिक लागत)।

भवदीय

(अंकित कुमार अग्रवाल)
जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन,
एटा

पृ0सं0 / / उक्त दिनांक

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उ0प्र0 भासन, लखनऊ।
2. आयुक्त महोदय, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (आ0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
5. मुख्य विकास अधिकारी, जनपद एटा।
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कासगंज।
7. मैसर्स पॉवर मैक प्रोजेक्ट – भूरथनम कंस्ट्रक्शन (जे0वी0) हैदराबाद।

01/07/22
जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन,
एटा

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, एटा

पत्रांक / / दिनांक 01.07.2022

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 95/छिहत्तर–1–2020–21 स्वजल/2021 टी०सी०–अ दिनांक 21 जनवरी 2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी कार्यालय ज्ञाप संख्या 1003/जल जीवन मिशन/2020–21/126 दिनाक 06.04.2021 द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन गठन कर जिलाधिकारी महोदय को अध्यक्ष अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कासगंज को सदस्य के रूप मे नामित किया गया है।

पेयजल एवम् स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के अनुरूप पाइप पेयजल योजना में आच्छादित करते हुये 55 LPCD सेवा स्तर मानक के अनुसार क्रियाशील नल संयोजन के माध्यम से माह–मार्च 2024 तक स्वच्छ जलपूर्ति सुनिश्चित किया जाना है। प्रेषित किया जाना है। उक्त कार्य हेतु चयनित फर्म द्वारा विरचित विस्तृत प्राक्कलनों को राज्य स्तरीय पेयजल एवम स्वच्छता मिशन को प्रेषित किया जाना है जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति एवम् प्राप्त विस्तृत प्राक्कलनों के अनुमोदन हेतु **जिला पेयजल एवम स्वच्छता मिशन की आवश्यक बैठक दिनांक 01.07.2022 को समय 03:00 बजे स्थान कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की अध्यक्षता में आहूत की जानी है।** आप सभी से आग्रह है कि निर्धारित तिथि एवम समय पर बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। बैठक का ऐजेन्डा उक्त शासनादेश के अनुरूप होगा।

मुख्य विकास अधिकारी,
एटा

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय एटा।
2. उप जिलाधिकारी, तहसील एटा सदर/जलेसर/अलीगंज जनपद एटा।
3. जिला मुख्य चिकित्साधिकारी, एटा।
4. जिला विकास अधिकारी, एटा।
5. प्रभागीय वनाधिकारी एटा।
6. जिला पंचायती राज अधिकारी, एटा।
7. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड उ०प्र० जल निगम, एटा।
8. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कासगंज।
9. अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण खण्ड (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम, आगरा।
10. सुचनाधिकारी एटा।
11. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (द्विवीय) एटा।
12. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा।
13. अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्सेस/सिचाई, एटा।
14. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर/माइनर इरीग्रशन एटा।
15. जिला कृषि अधिकारी एटा।
16. नाजिर सदर एटा।
17. जनपद एटा में कार्यदायी संस्थायें।

मुख्य विकास अधिकारी,

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद–एटा में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक 01–07–2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग–1 के शा0सं0 95/छिहत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0–अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्गत दिशा–निर्देशो के अनुरूप "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमो के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं0 2211/38–5–2010–20 स्वजल/2010 (टी0सी0–अ), दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक 01–07–2022 को आयोजित की गयी है जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1– जिलाधिकारी, एटा – अध्यक्ष।
2– मुख्य विकास अधिकारी, एटा – उपाध्यक्ष ।
3– जिला विकास अधिकारी, एटा – सदस्य।
4– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा – सदस्य।
5– जिला कृषि अधिकारी, एटा – सदस्य।
6– अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, कासगंज – सदस्य सचिव।
7 प्रभागीय वनाधिकारी – सदस्य।
8 मुख्य चिकित्साधिकारी, एटा – सदस्य।
9– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, एटा – सदस्य।
10– अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, एटा – सदस्य।
11– प्रतिनिधि मै0 पॉवर मैक प्रोजेक्ट्स–भूरथनम कंस्ट्रक्शन जे0वी0, हैदराबाद।
12– जिला सूचना अधिकारी एटा – सदस्य।
13– प्रतिनिधि असर्फी ग्रामोद्योग संस्थान, ब्लॉक कॉलोनी छर्रा, अलीगढ़।
14– प्रतिनिधि मैसर्स स्टूडेण्ट रिलीफ सोसाइटी, जयपुर।

श्री डी.के.सिहं अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कासगंज द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन, (SWSM) द्वारा 337 नग नई ग्रामीण पेयजल योजनाओ के कियान्वयन हेतु फर्म मैसर्स पॉवर मैक प्रोजेक्ट – भूरथनम कंस्ट्रक्शन (जे0वी0) हैदराबाद एवम् 35 नग रेट्रोफिटिंग/गुणता प्रभावित ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कियान्वयन हेतु मैसर्स ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई को चयनित कर उपरोक्तानुसार ग्रामों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रो में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत फर्म द्वारा राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये निर्देशो के अनुपालन मे मैसर्स पॉवर मैक प्रोजेक्ट – भूरथनम कंस्ट्रक्शन (जे0वी0) हैदराबाद द्वारा 22 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 निगम (ग्रामीण), कासगंज को उपलब्ध कराई गई। अधिशासी अभियन्ता द्वारा 22 नग डी0पी0आर0 की जांच कर उपयुक्त पाई गई 18 नग डी0पी0आर0 को जिला पेयजल एवम् स्वच्छता

मिशन की बैठक दिनांक 01–07–2022 में प्रस्तुत किया गया एवं 01 नग डी.पी.आर. जो 5.00 करोड की लागत से अधिक है, को मूल रूप में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेशित की जानी है। डी0पी0आर0 विरचन हेतु दिशानिर्देश के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है:-

1– Population Projection हेतु आधार वर्ष 2022, मध्य वर्ष 2037 और डिजाइन वर्ष 2052 रखा जाये। विभिन्न Mathematical एवं Graphical मॉडल्स के आधार पर सर्वोत्तम एवं उचित जनसंख्या का चयन किया जाये।

2– नलकूप और पम्पिंग प्लान्ट के डिजाइन मध्य वर्ष (15 वर्ष) की वाटर डिमान्ड पर किया जाये।

3– अवर जलाशय की क्षमता की गणना मध्य वर्ष (15 वर्ष) पर Draw off पैटर्न पर की जाये।

4– सामान्यतः सोलर आधारित योजनायें निर्मित की जाये, जिस हेतु पम्पिंग Hours 6.5 लिया जाये।

5– वितरण प्रणाली में न्यूनतम पाइप का व्यास 63 एम0एम0 रखा जाये एवं 200 एम0एम0 व्यास तक एच0डी0पी0इ0 पाइप एवं 200 एम0एम0 व्यास से अधिक हेतु डी0आई0 पाईप का प्रयोग किया जाये।

6– वितरण प्रणाली के डिजाइन हेतु न्यूनतन टर्मिनल प्रेशर 7.0 मी0 रखा जाये।

7– वाटर डिमान्ड की गणना हेतु 55 LPCD + 15% unaccounted water को लिया जाये।

8– ग्राम के प्रत्येक घर को गृह संयोजन दिया जाना है एवं प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर एक स्टैन्ड पोस्ट का प्रावधान किया जाये।

9– एक फायर हाइड्रेन्ट वाटर वर्क्स पर एवं एक फायर हाइड्रेन्ट प्रत्येक राजस्व ग्राम में दिया जाये।

10– पम्प हाउस का साइज 10 बी0एच0पी0 तक के पम्प हेतु 2.50 m X 3.0 m X 3.6 m एवं 12.5 बी0एच0पी0 से 40.0 बी0एच0पी0 तक के पम्प हेतु 3.0 m X 3.6 m X 3.6 m रखा जाये।

11– वाटर वर्क्स हेतु बाउन्ड्रीवाल की ऊचाई 1.20 मी0 रखी जाये एवं 3.6 मी0 चौडाई का मेन गेट एवं 1.20 मी0 चौडाई का विकेट गेट रखा जायें

फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 में ली गई कार्यो की दरे SWSM द्वारा निर्गत दरो के आधार पर ली गई है। राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन द्वारा योजना हेतु Per Capita Cost जो की रु0 6400.00 निर्धारित की गई है, के आंकलन हेतु वर्क कॉस्ट, कन्टीजेन्सीज तथा जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गया है। बैठक में समिति के समक्ष अर्ह पाई गई 18 नग डी0पी0आर0 की प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष 2052 हेतु औसतन रू0 6400 से कम है। समस्त प्रस्तुत डी0पी0आर0 की SWSM तथा जल निगम द्वारा निर्गत की गई तकनीकी गाइड लाईन के अनुरूप सघनता से जाँच की गई एवं जॉच में पाई गई कमियो का निराकरण कराते हुए समस्त डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रस्तुत की गई है, प्रेशित समस्त डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

Sr. No.	Block	Name of Scheme	Total No. of RV	FHTC (House hold 2022)	Population Design Year 2052	Estimated Cost incl Centage (Rs. in Lakh)	Per capita cost Design Year 2052
1	SAKIT	CHILMAPUR	2	326	2506	177.33	6398
2	SHITALPUR	NAGLA FARID	1	468	3726	253.94	6162
3	AWAGARH	BIRNAGAR	4	4037	1489	429.10	5430
4	NIDHAULI KALAN	GOKULPUR	3	331	3000	205.78	6202
5	SAKIT	TIKRAMPUR	2	289	3100	219.20	6394
6	ALIGANJ	DADUPUR KHURD	3	764	7779	474.23	5512
7	SAKIT	KUNWARPUR NAGRIYA	1	450	3600	228.28	5734
8	SAKIT	UMMARPUR RIJOR	2	269	2897	204.67	6388
9	NIDHAULI KALAN	SIRAON	1	860	6550	430.64	5945
10	SAKIT	RADHEY NAGAR	5	590	5780	403.27	6309
11	AWAGARH	BABARPUR	1	781	6115	421.49	6233
12	SAKIT	CHILASANI	1	846	7585	442.40	5274
13	NIDHAULI KALAN	JOGAMAI	1	446	3345	229.81	6212
14	NIDHAULI KALAN	BANTHAL QUTABPUR	1	686	6108	336.56	4982
15	NIDHAULI KALAN	BARA GAON	1	983	7532	487.83	5856
16	SAKIT	KURINA DAULATPUR	2	357	3690	256.66	6289
17	SHITALPUR	SONSA	1	994	7672	508.95	5998
18	SHITALPUR	KATHAULI	1	577	4411	308.79	6330
19	NIDHAULI KALAN	HIMMATPUR	2	266	2953	207.01	6339
TOTALS			35	14320	89838	6225.94	5999

अतः प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एंव ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के आदेश सं0 1197/छियत्तर–1–2021–25सम/2019 दिनॉकः 21 मई 2021 के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा जांच उपरान्त उपयुक्त पाई गई 18 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है, सभी डी0पी0आर0 रु0 5.0 करोड़ से कम लागत की हैं। उल्लेखनीय है उप सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के पत्रांक 36/2021/1599/छिहत्तर–1–2021–25 सम/2019, दिनांकः 08.07.2021 के निर्देशानुसार जिला पेयजल एवम् स्वच्छता समिति द्वारा रु0 5.0 करोड़ तक लागत की डी0पी0आर0 का परीक्षण करके योजनाओं की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जानी है।

अतः जिला पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांकः 01–07–2022 में उक्त 18 नग डी0पी0आर0 की प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये 18 नग डी0पी0आर0 को अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन को प्रेशित करने का निर्णय लिया गया।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम
(ग्रामीण), कासगंज
(सदस्य सचिव)

1/7/2022
मुख्य विकास अधिकारी,
(उपाध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
एटा

01/07/22
जिलाधिकारी
(अध्यक्ष)
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"
एटा

JJM

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, एटा की अध्यक्षता में गठित ''जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन'' (DWSM) समिति की दिनांक 01.07.2022 को प्रस्तावित बैठक हेतु

एजेण्डा नोट–

एजेण्डा बिन्दु सं0–01 (डी0पी0आर0 की प्रगति)

विस्तृत विवरण

जिला पेयजल एवम् स्वच्छता समिति की बैठक दिनॉक 07–04–2022 तक की बैठक में 248 नग नवीन पेयजल योजनाओं की डी.पी.आर. की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना के निर्माण हेतु चयनित फर्म मैसर्स पॉवर मैक प्रोजेक्ट – भूरथनम कंस्ट्रक्शन (जे0वी0) हैदराबाद द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कुल 22 नग डी0पी0आर0 विरचित कर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, एटा को उपलब्ध कराई गईं। अधिशासी अभियन्ता द्वारा 22 नग डी0पी0आर0 की जांच कर उपयुक्त पाई गईं 18 नग डी0पी0आर0 जो 5.00 करोड की लागत से कम हैं एवं 01 नग डी.पी.आर. जो 5.00 करोड से अधिक है, को जिला पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक 01–07–2022 में प्रस्तुत किया गया।

उप सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के पत्रांक 36/2021/1599/छिहत्तर–1–2021–25 सम/2019, दिनांकः 08.07.2021 के द्वारा निर्देशित किया गया कि जिला पेयजल एवम् स्वच्छता समिति द्वारा रु0 5.00 करोड़ तक लागत की डी0पी0आर0 का परीक्षण करके योजनाओं की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

अतः जिला पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांकः 01–07–2022 में उक्त 19 नग डी0पी0आर0 को अनुमोदन प्रदान करते हुये रु0 5.00 करोड़ से कम लागत की 18 नग डी0पी0आर0 को "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति के द्वारा संस्तुति कर अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन को प्रेशित करने का निर्णय लिया गया एवं 01 नग डी.पी.आर. जो 5.00 करोड से अधिक लागत की होने के कारण मूल रूप में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेशित की जानी है।

OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER JAL NIGAM (RURAL), KASGANJ NODAL OFFICE, U.P - JAL JEEVAN MISSION, ETAH DISTRICT

ETAH DISTRICT - DETAILS OF DPR SUMMARY STATUS (LOT-1[illegible] [illegible]PPROVED BY DWSM MEETING DATED 01.07.2022 UNDE[illegible] [illegible]AL JEEVAN MISSION

Sr. No.	Agency	District	Block	Name of Scheme	Name of Gram Panchayat	Total No. of GP	Total No. of RV	Total No. of Habitations	FHTC (House hold 2022)	Population Details			Work Cost excl Centage (Rs. In Lakh)	Centage (Rs. in Lakh)	Estimated Cost incl Centage (Rs. in Lakh)	Per Capita cost			OHT (Nos.)	OHT Capacity (KL)	OHSR Cost (Lakhs)	Staging (m)	T.W. (No)	Pumping Plant (LPM)	Cost of T.W. (Lakhs)	Rising Main (M)	Rising Main Cost (Lakhs)	Dist. System Length (in Metre)	Dist. System Cost (Lakhs)	Road Cutting & Reinstatement Cost (Lakhs)		Electrification Cost (Lakhs)	Staff Quarter Cost (Lakhs)	Chlorination and Pumping Unit (Lakhs)	Solar Electric
										Base Year 2022	Middle Year 2037	Design Year 2052				Base Year (in Rs.)	Middle Year (in Rs)	Design Year 2052												Cost	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	POWER MECH	ETAH	SAKIT	CHILMAPUR	CHILMAPUR	1	2	2	326	1400	1873	2506	160.34	16.99	177.33	11453	8561	6398	1	100	30.74	16	1	320	12.73	25	0.48	4524	40.73	12.04	30.00%	23.94	0.00	10.09	Solar
2	POWER MECH	ETAH	SHITALPUR	NAGLA FARID	NAGLA FARID	1	1	3	468	2106	2801	3726	229.61	24.33	253.94	10903	8197	6162	1	150	32.41	12	1	480	12.41	25	0.48	8431	82.14	38.48	45.84%	27.41	9.50	10.18	Solar
3	POWER MECH	ETAH	AWAGARH	BIRNAGAR	BIRNAGAR	1	4	4	4037	841	1119	1489	388.00	41.10	429.10	9611	7224	5430	1	250	54.45	16	2	450	24.81	725	8.46	7808	116.21	35.53	30.57%	12.70	9.50	19.36	Solar
4	POWER MECH	ETAH	NIDHAULI KALAN	GOKULPUR	GOKULPUR	1	3	3	331	2020	2500	3000	186.07	19.71	205.78	9211	7443	6202	1	125	30.64	12	1	420	12.41	25	0.48	7504	57.56	21.19	36.82%	27.41	0.00	10.18	Solar
5	POWER MECH	ETAH	SAKIT	TIKRAMPUR	TIKRAMPUR	1	2	2	289	2080	2580	3100	198.20	21.00	219.20	9829	7682	6394	1	125	39.83	18	1	440	12.81	25	0.48	10026	57.95	15.39	27.00%	6.35	0.00	10.18	Solar
6	POWER MECH	ETAH	ALIGANJ	DADUPUR KHURD	DADUPUR KHURD	2	3	5	764	4532	5937	7779	428.81	45.42	474.23	9462	7223	5512	1	300	66.11	20.00	1	1000	15.08	25	0.61	16456	192.43	90.50	47.03%	6.35	9.50	11.69	Solar
7	POWER MECH	ETAH	SAKIT	KUNWARPUR NAGRIYA	KUNWARPUR NAGRIYA	1	1	2	450	2250	2900	3600	206.41	21.87	228.28	9174	7118	5734	1	150	32.41	12	1	500	12.81	25	0.48	4472	62.63	29.89	47.72%	6.35	9.50	10.18	Solar
8	POWER MECH	ETAH	SAKIT	UMMARPUR RIJOR	UMMARPUR RIJOR	1	2	3	269	1616	2163	2897	185.06	19.61	204.67	11452	8556	6388	1	125	32.66	16	1	360	12.73	25	0.48	6509	59.18	25.65	43.34%	6.35	0.00	10.09	Solar
9	POWER MECH	ETAH	NIDHAULI KALAN	SIRAON	SIRAON	1	1	5	860	4300	5400	6550	389.39	41.25	430.64	9056	7211	5945	1	275	47.08	12	2	450	24.66	725	8.46	10099	127.77	58.24	45.59%	12.70	9.50	19.26	Solar
10	POWER MECH	ETAH	SAKIT	RADHEY NAGAR	RADHEY NAGAR	1	5	7	590	3700	4730	5700	364.64	38.63	403.27	5855	7709	6309	1	225	54.77	16	2	400	25.46	725	8.46	10422	102.85	36.07	35.07%	51.35	9.50	18.78	Solar
11	POWER MECH	ETAH	AWAGARH	BABARPUR	BABARPUR	1	1	5	761	3514	4636	6115	381.12	40.37	421.49	10846	8221	6233	1	225	45.67	14	2	400	25.46	725	8.46	8945	121.20	55.02	45.40%	12.70	9.50	19.43	Solar
12	POWER MECH	ETAH	SAKIT	CHILASANI	CHILASANI	1	1	2	845	4227	5662	7585	400.03	42.37	442.40	9464	7065	5274	1	275	56.49	16	2	480	25.61	725	8.46	8951	123.24	56.68	46.00%	12.70	9.50	19.39	Solar
13	POWER MECH	ETAH	NIDHAULI KALAN	JOGAMAI	JOGAMAI	1	1	3	446	1872	2602	3345	207.79	22.02	229.81	11100	8305	6212	1	125	33.70	14	1	420	12.41	25	0.48	9456	72.38	21.76	30.07%	6.35	0.00	10.18	Solar
14	POWER MECH	ETAH	NIDHAULI KALAN	BANTHAL QUTABPUR	BANTHAL QUTABPUR	1	1	5	686	3427	4575	6108	304.32	32.24	336.56	8880	6652	4982	1	225	54.21	18	1	760	15.21	25	0.61	10366	111.80	48.39	43.28%	6.35	9.50	11.06	Solar
15	POWER MECH	ETAH	NIDHAULI KALAN	BARA GAON	BARA GAON	1	1	6	983	4423	5772	7532	441.11	46.72	487.83	9973	7642	5856	1	300	60.60	18	2	500	24.81	725	8.46	11942	153.77	60.41	39.28%	12.70	9.50	19.39	Solar
16	POWER MECH	ETAH	SAKIT	KURINA DAULATPUR	KURINA DAULATPUR	1	2	2	357	2412	2811	3590	232.08	24.58	256.66	10835	8256	6289	1	150	34.58	16	1	480	12.81	25	0.48	8096	81.61	35.59	43.61%	6.35	9.50	10.18	Solar
17	POWER MECH	ETAH	SHITALPUR	SONSA	SONSA	1	1	6	994	4473	5858	7672	460.20	48.75	508.95	10288	7856	5998	1	300	60.60	18	2	500	24.81	725	8.46	17213	169.49	70.73	41.73%	12.70	9.50	19.39	Solar
18	POWER MECH	ETAH	SHITALPUR	KATHAULI	KATHAULI	1	1	2	577	2458	3293	4411	279.21	29.58	308.79	11359	8478	6330	1	175	37.33	16	1	550	13.14	25	0.48	11503	114.42	48.67	42.54%	6.35	9.50	10.31	Solar
19	POWER MECH	ETAH	NIDHAULI KALAN	HIMMATPUR	HIMMATPUR	1	2	2	266	1650	2207	2953	187.18	19.83	207.01	11345	8481	6339	1	125	32.66	16	1	380	12.33	25	0.48	5038	61.32	24.65	40.19%	23.94	0.00	10.09	Solar
TOTAL(A)						20	35	68	14320	53301	69319	89838	5629.6	596.4	6225.94	10200	7783	5989	19		837.1		25		332.5		65.24	178763	1908.7	784.9					

अधिशासी अभियन्ता
(सदस्य सचिव)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
एटा

मुख्य विकास अधिकारी
(उपाध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
एटा

01/07/22
जिलाधिकारी
(अध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
एटा